
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: : MODERNIZACJA BUDYNKU ETAP II W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 35
W KIELCACH UL. ORKANA 13
ADRES INWESTYCJI : 25-548 Kielce ul. Orkana 13
INWESTOR : Przedszkole Samorządowe nr 35
ADRES INWESTORA : 25-548 Kielce, ul. Orkana 35
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2019 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Sporządził:

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
ROBOTY REMONTOWE			
1	DACH- ROBOTY REMONTOWE	1	10
2	WYMIANA POZOSTAŁYCH OKIEN i DRZWI	11	22
3	ELEWACJA	23	95
3.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	23	36
3.2	OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH	37	58
3.3	DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH	59	64
3.4	SCHODY ZEWNĘTRZNE Z ZADASZENIAMI, OPASKI	65	95
3.4.	SCHODY ZEWN. OD STRONY POŁUDNIOWEJ	65	71
1			
3.4.	SCHODY ZEWN. OD STRONY PÓŁNOCNEJ - GŁÓWNE WEJŚCIE	72	80
2			
3.4.	SCHODY ZEWN. OD STRONY WSCHODNIEJ - ZAPLECZE KUCHENNE	81	86
3			
3.4.	SCHODY ZEWN. OD STRONY ZACHODNIEJ - SCHODY DO PIWNICY	87	93
4			
3.4.	OPASKA	94	95
5			
4	POMIESZCZENIE SZATNI	96	105
5	POMIESZCZENIE PO GABINECIE KOSMETYCZNYM	106	119
6	SALA "RÓŻYCZKI"	120	138

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY REMONTOWE						
1			DACH- ROBOTY REMONTOWE			
1	KNR 4-01 0535-08 attyka	B-01.00	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,4*(13,2+8,4+13,2+6,0+10,9+6,0+15,6+1,2+16,3+9,6+11,4+6,0+6,0+8,4+13,2+6,0+2,4+1,2+9,0) 0,7*12+0,5*60,0	m ² m ² m ²	65,60 38,40	
					RAZEM	104,00
2		B-02.00	Oczyszczenie powierzchni istniejącego pokrycia z papy oraz czapek kominów 1	kpl. kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
3	KNR 4-01 0713-01 analogia	B-02.00	Przecieranie istniejących tynków na ściankach attyki od strony dachu i na kominach 0,5*164,0+25,0	m ² m ²	107,00	
					RAZEM	107,00
4	KNR 4-01 0203-13	B-02.00	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego- przyjęto 60% 0,6*(0,5*1,4*6+0,8*0,8*10+0,6*1,4*1+0,8*2,0*1+0,5*0,8*5+0,8*0,9*7+0,9*1,0*1+0,5*1,5*1+0,7*0,8*1+0,5*2,8*1+0,5*2,0*1+0,6*0,8*1)	m ² m ²	15,10	
					RAZEM	15,10
5	KNR 4-01 0519-06	B-01.00	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - warstw nieprzylegających 70,0	m ² m ²	70,00	
					RAZEM	70,00
6	KNR 4-01 0519-03	B-02.00	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m ² 47	szt. szt.	47,00	
					RAZEM	47,00
7	KNR 2-02 0609-08	B-02.00	Izolacja cieplna z płyt styropianowych gr. 6 cm- ścianki attyki od środka poz.3	m ² m ²	107,00	
					RAZEM	107,00
8	KNR 2 0507-01 pow. dachu wywinicie papy na ściankę attyki wywin. na kominy	B-02.00	Izolacja dachu papą termozgrzewalną jednowarstwową 8,4*13,2*2+9,6*16,3+15,6*6,0+6,0*6,0+4,8*6,0+4,8*4,7+2,4*2,5 0,4*164,0 0,7*{(0,5+1,4)*2*6+0,8*4*10+(0,6+1,4)*2*1+(0,8+2,0)*2*1+(0,5+0,8)*2*5+(0,8+0,9)*2*7+(0,9+1,0)*2+(0,5+1,5)*2+(0,7+0,8)*2+(0,5+2,8)*2+(0,5+2,0)*2+(0,6+0,8*2)}	m ² m ² m ²	565,20 65,60 88,06	
					RAZEM	718,86
9	NNRNKB 202 0541-02 attyka	B-02.00	(z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm- ścianki attyki 0,7*(13,2+8,4+13,2+6,0+10,9+6,0+15,6+1,2+16,3+9,6+11,4+6,0+6,0+8,4+13,2+6,0+2,4+1,2+9,0)	m ² m ²	114,80	
					RAZEM	114,80
10	NNRNKB 202 0541-02	B-02.00	(z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm- czapki kominów (0,5*1,4*6+0,8*0,8*10+0,6*1,4*1+0,8*2,0*1+0,5*0,8*5+0,8*0,9*7+0,9*1,0*1+0,5*1,5*1+0,7*0,8*1+0,5*2,8*1+0,5*2,0*1+0,6*0,8*1)	m ² m ²	25,17	
					RAZEM	25,17
2			WYMIANA POZOSTAŁYCH OKIEN I DRZWI			
11	KNR 4-01 0354-05 parter piętro	B-01.00	Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1,5*2,05*8+2,45*2,05*3 1,5*2,05*9+2,45*2,05*3+5,5*2,05*1	m ² m ² m ²	39,67 54,02	
					RAZEM	93,69
12	KNR 4-01 0354-03	B-01.00	Wykucie z muru okienek piwnicznych drewnianych o powierzchni do 1 m ² 34	szt. szt.	34,00	
					RAZEM	34,00
13		B-01.00	Demontaż krat okiennych w poziomie parteru na oknach o wym. 1,5 x 2,05 m 2	szt. szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
14		B-01.00	Demontaż krat na okienkach piwnicznych o wym. 0,8 x 0,6 m 33	szt. szt.	33,00	
					RAZEM	33,00
15	KNR 7 0701-05 parter piętro	B-03.00	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m ² 1,5*2,05*8+2,45*2,05*3 1,5*2,05*9+2,45*2,05*3+5,5*2,05*1	m ² m ² m ²	39,67 54,02	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	okno wstawione po dem. luksf.		1,5*2,05	m ²	3,08	
					RAZEM	96,77
16	KNNR 7 0701-01	B-03.00	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 0.6 m2 0,6*0,8*15	m ² m ²	7,20	
					RAZEM	7,20
17	KNR 4-01 0708-02	B-03.00	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm- po montażu okien (1,5+2,05)*2*18+(2,45+2,05)*2*6+(5,5+2,05)*2*1	m m	196,90	
					RAZEM	196,90
18		B-03.00	Montaż krat na okienkach piwnicznych - odnowionych i pomalowanych 15	szt szt	15,00	
					RAZEM	15,00
19	KNR 4-01 0354-08 str. południowa	B-01.00	Wykucie z muru drzwi alum. o powierzchni ponad 2 m2 1,5*2,05*2	m ² m ²	6,15	
					RAZEM	6,15
20	KNNR 7 0503-08	B-03.00	Drzwi aluminiowe zewnętrzne dwuskrzydłowe 1,5*2,05	m ² m ²	3,08	
					RAZEM	3,08
21	KNNR 7 0503-08	B-03.00	Drzwi aluminiowe wewnętrzne dwuskrzydłowe 1,5*2,05	m ² m ²	3,08	
					RAZEM	3,08
22		B-01.00	Wyniesienie z budynku i odwiezienie materiałów: okien zdemontowanych 1	kpl. kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
3			ELEWACJA			
3.1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
23		B-01.00	Demontaż instalacji odgromowej ze ścian budynku 1,0	kpl. kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
24		B-01.00	Demontaż krat na nasświetlach podokiennych 0,65*11,5*2	m ² m ²	14,95	
					RAZEM	14,95
25	KNR 4-01 0535-08 parter piętro	B-01.00	Rozebranie obróbek blacharskich- podokienników 0,25*(1,5*17+2,45*9+5,5*2) 0,25*(1,5*21+2,45*9+5,5*3)	m ² m ² m ²	14,64 17,51	
					RAZEM	32,15
26	KNR 4-01 0354-04	B-01.00	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 -strona zachodnia- pom. po kosmetyczce 1	szt. szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
27	KNR 4-01 0354-14	B-01.00	Demontaż balustrady schodów zewn.- wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad 8	szt. szt.	8,00	
					RAZEM	8,00
28		B-01.00	Demontaż pokrycia i podbitki zadaszenia schodów zewn.- strona zach. 2,0*3,5	m ² m ²	7,00	
					RAZEM	7,00
29		B-01.00	Demontaż konstrukcji stalowej zadaszenia schodów zewn.- strona zach. 1	kpl. kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
30	KNR 4-01 0212-03	B-01.00	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- schodów zewn. 1,9*2,75*1,5+1,9*2,1*0,6	m ³ m ³	10,23	
					RAZEM	10,23
31	KNR 4-01 0212-01	B-01.00	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm- murki nasświetli podokiennych 0,15*(0,6+0,25)*(12,0+0,65*5)*2	m ³ m ³	3,89	
					RAZEM	3,89
32	KNR 4-01 0348-02 analogia	B-01.00	Rozebranie luksferów w elewacji od strony wschodniej 0,3*2,10+1,0*5,5	m ² m ²	6,13	
					RAZEM	6,13
33	KNR 2-31 0815-02	B-01.00	Rozebranie istniejącej opaski z płyt betonowych 50x50x7 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			0,5*(8,8+13,20+5,6+10,9)	m ²	19,25	
					RAZEM	19,25
34	KNR 4-01 0108-18 0108-20	B-01.00	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu na odległość 20 km (z uwzględnieniem kosztu wysypiska) poz.30+poz.31+poz.33*0,04	m ³ m ³	14,89	
					RAZEM	14,89
35		B-01.00	Odwiezenie zdemontowanych drzwi, okien 1,0	szt. szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
36		B-01.00	Odwiezenie na złom zdemontowanych krat, balustrad, konstrukcji stalowych itp 1,0	szt. szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
3.2			OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH			
37	KNR 4-01 0819-15	B-01.00	Rozebranie okładziny schodów z płytek 3,0*2,85+(0,30+0,15)*3,0*8	m ² m ²	19,35	
					RAZEM	19,35
38	KNR 4-01 0304-02 po luksferach zamur. okienek piw. otwór drzwiowy	B-04.00	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0,35*(0,3*2,10+1,0*5,5) 0,35*(0,6*0,8*19) 0,35*1,0*2,0	m ³ m ³ m ³	2,15 3,19 0,70	
					RAZEM	6,04
39	KNR 3 0604-01 po luksferach zamur. okienek piw. otwór drzwiowy	B-04.00	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap. o pow.do 5 m2 (0,3*2,10+1,0*5,5)*2 (0,6*0,8*19)*2 0,35*1,0*2,0	m ² m ² m ²	12,26 18,24 0,70	
					RAZEM	31,20
40	KNR 3 0602-01	B-04.00	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych poz.39	m ² m ²	31,20	
					RAZEM	31,20
41	KNR 0-23 2612-01 minus okna minus drzwi zewn.	B-04.00	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 6,8*(13,5+4,8+2,2+13,5+8,8+13,2+5,6+10,9+6,4+15,9+16,40+1,2+9,9+12,0+5,5+6,20+8,8) -(1,5*2,05*39+2,45*2,05*18+5,5*2,05*5) -(1,5*2+1,0*2,0*2+0,6*2,0)	m ² m ² m ² m ²	1052,64 -266,71 -8,20	
					RAZEM	777,73
42	KNR 0-23 2612-02 ościeża okna drzwi	B-04.00	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 2 cm do ościeży 0,15*{(1,5+2,05*2)*39+(2,45+2,05*2)*18+(5,5+2,05*2)*5} 0,15*{(1,5+2,05*2)*2+1,0+2,05*2+(0,9+2,05*2)*2}	m ² m ² m ²	57,65 3,95	
					RAZEM	61,60
43	KNR 0-23 2612-01 ściany fund.	B-04.00	Ocieplenie cokołu - przyklejenie płyt styroduru gr. 8 cm poz.53	m ² m ²	127,34	
					RAZEM	127,34
44	KNR 0-23 2612-05	B-04.00	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu poz.41*4+poz.43*4	szt. szt.	3620,28	
					RAZEM	3620,28
45	KNR 0-23 2612-06	B-04.00	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.41+poz.43	m ² m ²	905,07	
					RAZEM	905,07
46	KNR 0-23 2612-07	B-04.00	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach poz.42	m ² m ²	61,60	
					RAZEM	61,60
47	KNR 0-23 2612-08 narożniki drzwi okna cokół	B-04.00	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 7,6*10 (1,5+2,05*2)*2+(1,0+2,05*2)+(0,9+2,05*2)*3 (1,5+2,05*2)*39+(2,45+2,05*2)*18+(5,5+2,05*2)*5 (13,5+4,8+2,2+13,5+8,8+13,2+5,6+10,9+6,4+15,9+16,40+1,2+9,9+12,0+5,5+6,20+8,8)	m m m m	76,00 31,30 384,30 154,80	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	646,40
48	KNR 0-23 0932-01	B-04.00	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej poz.41+poz.42	m ² m ²	 839,33	
					RAZEM	839,33
49	KNR 0-23 0932-02	B-04.00	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie - ściany poz.41	m ² m ²	 777,73	
					RAZEM	777,73
50	KNR 0-23 0932-04	B-04.00	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie - ościeża o szer. do 30 cm poz.42	m ² m ²	 61,60	
					RAZEM	61,60
51	KNR 0-23 2611-02	B-04.00	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.48	m ² m ²	 839,33	
					RAZEM	839,33
52	KNNR 2 1405-02	B-04.00	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami fasadowymi akrylowymi poz.48	m ² m ²	 839,33	
					RAZEM	839,33
53	KNR 0-33 0126-04 analogia	B-04.00	Tynk akrylowy na cokole-p.a. 13,5*0,7+13,5*0,8+8,8*0,9+13,2*1,5+5,6*1,5+10,9*1,5+13,1*1,3+(16,4+1,2)*1,0+(1,5*0,94+0,5*0,94*0,5)+12,0*0,5+6,20*1,14+8,8*0,6	m ² m ²	 127,34	
					RAZEM	127,34
54	KNR 2-02 0923-04 parter piętro	B-04.00	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 0,25*(1,5*17+2,45*9+5,5*2) 0,25*(1,5*21+2,45*9+5,5*3)	m ² m ² m ²	 14,64 17,51	
					RAZEM	32,15
55		B-04.00	Montaż na docieplonych ścianach zdemontowanej instalacji odgromowej 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
56	NNRNKB 202 0541-02 parter piętro	B-02.00	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-parapety zewnętrzne 0,35*(1,5*17+2,45*9+5,5*2) 0,35*(1,5*21+2,45*9+5,5*3)	m ² m ² m ²	 20,49 24,52	
					RAZEM	45,01
57	KNR 2-02 1604-01	B-04.00	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m (6,8+1,0)*(13,5+4,8+2,2+13,5+8,8+13,2+5,6+10,9+6,4+15,9+16,40+1,2+9,9+12,0+5,5+6,20+8,8)	m ² m ²	 1207,44	
					RAZEM	1207,44
58	KNNR 2 1505-01	B-04.00	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.57	m ² m ²	 1207,44	
					RAZEM	1207,44
3.3			DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH			
59	KNR 4-01 0102-02	B-04.00	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III (13,5+13,5)*0,4*0,6 (8,8+13,20+5,6+10,9+1,9+12,8+16,40+1,5+3,0+6,2+8,8)*1,0*0,6	m ³ m ³ m ³	 6,48 53,46	
					RAZEM	59,94
60	KNR 4-01 0619-01	B-04.00	Oczyszczenie odkopanych ścian (13,5+13,5)*0,4 (8,8+13,20+5,6+10,9+1,9+12,8+16,40+1,5+3,0+6,2+8,8)*1,0	m ² m ² m ²	 10,80 89,10	
					RAZEM	99,90
61	KNR 2-02 0803-01	B-04.00	Tynki zwykłe kat. I wykonywane ręcznie -wyrównanie powierzchni na odkopanych ścianach poz.60	m ² m ²	 99,90	
					RAZEM	99,90
62	KNR 0-23 2612-01 ściany fund.	B-04.00	Ocieplenie ścian fundamentowych - przyklejenie płyt styroduru gr.8 cm poz.60	m ² m ²	 99,90	
					RAZEM	99,90
63	KNR 0-23 2612-06	B-04.00	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.62	m ² m ²	 99,90	
					RAZEM	99,90

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64	KNR 4-01 0105-02	B-04.00	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.59	m ³ m ³	 59,94	
					RAZEM	59,94
3.4			SCHODY ZEWNĘTRZNE Z ZADASZENIAMI, OPASKI			
3.4.1			SCHODY ZEWN. OD STRONY POŁUDNIOWEJ			
65		B-01.00	Demontaż konstrukcji stalowej po zadaszeniu 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
66	KNR 4-01 0203-01	B-04.00	Uzupełnienie betonem B 20 schodów po wykuciu konstrukcji- rury 6 szt 0,2*0,2*0,6*8	m ³ m ³	 0,19	
					RAZEM	0,19
67	KNR 4-01 0819-15	B-04.00	Rozebranie okładziny schodów z płytek poz.68	m ² m ²	 15,04	
					RAZEM	15,04
68	NNRNKB 202 2810-04 podest i schody przedsiónek	B-04.00	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych i mrozoodpornych na zaprawie klejowej elastycznej, mrozoodpornej 2,22*3,80+(0,35+0,15)*2,22*4 1,8*1,2	m ² m ² m ²	 12,88 2,16	
					RAZEM	15,04
69		B-04.00	Montaż wycieraczki systemowej w wyrobionym zagłębieniu posadzki- wymiary 0.7*0.9 m 1	szt szt	 1,00	
					RAZEM	1,00
70	KNR 0-33 0126-04 analogia	B-04.00	Tynk akrylowy na boku schodów zew.-p.a. 3,8*0,73+1,40*0,43	m ² m ²	 3,38	
					RAZEM	3,38
71	KNR 4-01 0108-18 0108-20	B-01.00	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu na odległość 20 km (z uwzględnieniem kosztu wysypiska) poz.67*0,02	m ³ m ³	 0,30	
					RAZEM	0,30
3.4.2			SCHODY ZEWN. OD STRONY PÓŁNOCNEJ - GŁÓWNE WEJŚCIE			
72		B-01.00	Demontaż pokrycia i podbitki zadaszenia schodów zewn. (2,85+3,10)*3,0	m ² m ²	 17,85	
					RAZEM	17,85
73		B-04.00	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej wsporczej zadaszenia i ewen. jej obudowa UWAGA: drugi wariant to demontaż istniejącej konstrukcji i montaż nowej (wymaga udziału konstruktora) 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
74		B-04.00	Wykonanie pokrycia zadaszenia (np. 2 x papa termozgrzewalna na podkładzie z desek), odprowadzenia wód opadowych i wykonanie podbitki (2,85+3,10)*3,0	m ² m ²	 17,85	
					RAZEM	17,85
75	KNR 4-01 0819-15	B-01.00	Rozebranie okładziny schodów z płytek 3,0*2,85+(0,30+0,15)*3,0*8	m ² m ²	 19,35	
					RAZEM	19,35
76	NNRNKB 202 2810-04	B-03.00	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych i mrozoodpornych na zaprawie klejowej mrozoodpornej lub kostką brukową 3,0*2,85+(0,30+0,15)*3,0*8	m ² m ²	 19,35	
					RAZEM	19,35
77		B-03.00	Montaż wycieraczki systemowej w wyrobionym zagłębieniu posadzki- wymiary 0.7*0.9 m 1	szt szt	 1,00	
					RAZEM	1,00
78	KNR 0-33 0126-04 analogia	B-04.00	Tynk akrylowy na boku schodów zew.-p.a. (2,85*1,2+3,10*0,6)*2	m ² m ²	 10,56	
					RAZEM	10,56
79	KNNR 2 1301-01	B-04.00	Balustrada schodów zewn. od strony połud.- stal nierdzewna 3,8+1,6	m m	 5,40	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	5,40
80	KNR 4-01 0108-18 0108-20	B-01.00	Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu na odleglosc 20 km (z uwzględnieniem kosztu wysypiska) poz.75*0,02	m ³ m ³	0,39	
					RAZEM	0,39
3.4.3			SCHODY ZEWN. OD STRONY WSCHODNIEJ - ZAPLECZE KUCHENNE			
81		B-01.00	Demontaż pokrycia i podbitki zadaszenia schodów zewn. 6,3*2,15	m ² m ²	13,55	
					RAZEM	13,55
82	KNR 4-01 0205-07	B-04.00	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m2 12	szt. szt.	12,00	
					RAZEM	12,00
83	KNR 4-01 0205-05	B-04.00	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 3	miejs c. miejs c.	3,00	
					RAZEM	3,00
84	KNR 0-33 0126-04 analogia	B-04.00	Tynk akrylowy na boku schodów zew.-p.a. (6,3+0,5)*0,9+1,5*0,45	m ² m ²	6,80	
					RAZEM	6,80
85	KNR 0-33 0126-04 analogia	B-04.00	Tynk akrylowy na przylegającym murku-p.a. (1,5+0,25)*2,75+0,62*2,75+0,6*0,9	m ² m ²	7,06	
					RAZEM	7,06
86		B-04.00	Oczyszczenie istniejącej balustrady i pomalowanie 6,8+1,9	m m	8,70	
					RAZEM	8,70
3.4.4			SCHODY ZEWN. OD STRONY ZACHODNIEJ - SCHODY DO PIWNICY			
87	KNR 4-01 0203-10 z.sz. 2.6. 9905-01	B-04.00	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 0,7	m ³ m ³	0,70	
					RAZEM	0,70
88	KNR 4-01 0205-07	B-04.00	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m2 12	szt. szt.	12,00	
					RAZEM	12,00
89	KNR 4-01 0205-07	B-04.00	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w murku przy wejściu do 0.1 m2 16	szt. szt.	16,00	
					RAZEM	16,00
90	KNR 4-01 0203-01 z.sz. 2.6. 9905-01	B-04.00	Uzupełnienie podestu przy wejściu do piwnicy z betonu B 20 - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 0,5	m ³ m ³	0,50	
					RAZEM	0,50
91	KNR 0-33 0126-04 analogia	B-04.00	Tynk akrylowy na boku schodów zew.-p.a. (6,3+0,5)*0,9+1,5*0,45	m ² m ²	6,80	
					RAZEM	6,80
92	KNR 0-33 0126-04 analogia wewn.zejścia za zewn.	B-04.00	Tynk akrylowy na przylegającym murku-p.a. (1,62-0,15)*1,95+1,95*4,5*0,5+1,2*1,0+2,5*1,5+(2,5+1,0)*0,5*3,3 (4,5+1,62)*(0,42+0,15)	m ² m ²	17,98 3,49	
					RAZEM	21,47
93		B-04.00	Oczyszczenie istniejącej balustrady i pomalowanie 4,5+1,5	m m	6,00	
					RAZEM	6,00
3.4.5			OPASKA			
94	KNR 2-31 0511-01	B-04.00	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej -opaska przy budynku 0,5*(8,8+4,8+2,2+13,5+8,8+13,20+5,6+10,9+13,10+16,40+12,0+0,5*6)	m ² m ²	56,15	
					RAZEM	56,15

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
95	KNR 2-31 0407-02	B-04.00	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (8,8+4,8+2,2+13,5+8,8+13,20+5,6+10,9+13,10+16,40+12,0+0,5*6*2)	m		
				m	115,30	
					RAZEM	115,30
4			POMIESZCZENIE SZATNI			
96	KNR 4-01 0354-12	B-01.00	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 5,5	m		
				m	5,50	
					RAZEM	5,50
97	KNR 4-01 0354-05	B-01.00	Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 5,5*0,8	m ²		
				m ²	4,40	
					RAZEM	4,40
98	KNR 4-01 0304-02	B-03.00	Uzupełnienie ścian -zamurowanie otworu zdemontowanym oknie na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 5,5*0,8*0,25	m ³		
				m ³	1,10	
					RAZEM	1,10
99	KNR 4-01 0711-03	B-03.00	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z bloczków 5,5*0,8	m ²		
				m ²	4,40	
					RAZEM	4,40
10	KNR 4-01 0726-006	B-03.00	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 5 m2 w 1 miejscu) 5,5*0,8	m ²		
				m ²	4,40	
					RAZEM	4,40
10	NNRNKB 202 1 1134-02	B-03.00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - dwukrotnie Krotność = 2 5,8*10,0 (5,8+10,0)*2*2,92	m ²		
	sufit ściany			m ²	58,00	
				m ²	92,27	
					RAZEM	150,27
10	KNNR 2 1401-05 2	B-03.00	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania poz.101	m ²		
				m ²	150,27	
					RAZEM	150,27
10	3	B-01.00	Wyniesienie z budynku i odwiezienie materiałów: okna i obudów zdemontowanych 1	kpl.		
				kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
10	4	B-01.00	Demontaż istniejących obudów na grzejnikach (1,4+0,3)*0,9+0,3*1,4+0,6*(10,0-1,8)+0,6*5,6+(1,8*0,95+1,8*0,3)*2	m ²		
				m ²	14,73	
					RAZEM	14,73
10	5	B-03.00	Wykonanie nowych obudów na grzejniki poz.104	m ²		
				m ²	14,73	
					RAZEM	14,73
5			POMIESZCZENIE PO GABINECIE KOSMETYCZNYM			
10	KNR 4-02 0132-601	B-01.00	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt.		
				szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
10	KNR 4-02 0114-701	B-01.00	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 4,2	m		
				m	4,20	
					RAZEM	4,20
10	KNR 4-02 0230-807	B-01.00	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 2	m		
				m	2,00	
					RAZEM	2,00
10	KNR 4-02 0235-906	B-01.00	Demontaż umywalki 1	kpl.		
				kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
11	KNR 4-02 0235-008	B-01.00	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl.		
				kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
11	KNR 4-01 0348-102	B-01.00	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2,1*2,9	m ²		
				m ²	6,09	
					RAZEM	6,09

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 2		B-03.00	Uzupełnienie posadzki	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
11 3		E-01.00	Dostosowanie instalacji elektrycznej do nowego przeznaczenia pomieszczenia	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
11 4		B-03.00	Nadproże stalowe - w przypadku stwierdzenia, że ściana pomiędzy salą zajęć a remontowanym pomieszczeniem jest ścianą nośną należy wykonać nadproże stalowe przed wykuciem otworu drzwiowego: podstępowanie stropu, wykucie bruzd, dostarczenie i montaż na podkładzie z betonu belek stalowych (rodzaj i wielkość dobrana przez konstruktora), nawiercenie otworów w belkach, skręcenie, wypełnienie przestrzeni między belkami betonem, osiatkowanie i otynkowanie nadproża	szt		
			1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
11 5	KNR 4-01 0329-03	B-01.00	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. dla otworu drzwiowego	m ³		
			0,9*2,1*0,25	m ³	0,47	
					RAZEM	0,47
11 6	KNNR 7 0503-08	B-03.00	Drzwi wewnętrzne drewniane z okleiną HPL	m ²		
			0,8*2,0	m ²	1,60	
					RAZEM	1,60
11 7	NNRNKB 202 1134-02	B-03.00	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - dwukrotnie	m ²		
			Krotność = 2	m ²	40,88	
			(2,3+3,4)*2*2,9+2,3*3,4	m ²	6,00	
			6,0			
					RAZEM	46,88
11 8	KNNR 2 1401-05	B-03.00	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²		
			poz.117	m ²	46,88	
					RAZEM	46,88
11 9	KNR 4-01 0108-18 0108-20	B-01.00	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu na odległość 20 km (z uwzględnieniem kosztu wysypiska)	m ³		
			poz.111*0,06+poz.115	m ³	0,84	
					RAZEM	0,84
6			SALA "RÓŻYCZKI"			
12 04	KNR 4-01 0354-04	B-01.00	Wykucie z muru okna wewnętrznego witrażowego o powierzchni do 2 m ²	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
12 1	KNNR 7 0701-04	B-03.00	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m ² - wstawienie okna wewnętrznego- naświetla- szkło nietłukące	m ²		
			1,2*1,6	m ²	1,92	
					RAZEM	1,92
12 2		B-03.00	Nadproże stalowe - w przypadku stwierdzenia, że ściana do wybożenia pomieszczeniem jest ścianą nośną należy wykonać nadproże stalowe przed wykuciem otworu drzwiowego: podstępowanie stropu, wykucie bruzd, dostarczenie i montaż na podkładzie z betonu belek stalowych (rodzaj i wielkość dobrana przez konstruktora), nawiercenie otworów w belkach, skręcenie, wypełnienie przestrzeni między belkami betonem, osiatkowanie i otynkowanie nadproża	szt		
			1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
12 3	KNR 4-01 0212-3 03	B-01.00	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- ściany	m ³		
			(2,0+1,5)*2,5*0,20	m ³	1,75	
					RAZEM	1,75
12 4	KNR 4-01 0354-4 04	B-01.00	Wykucie z muru drzwi wewnętrznych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
			4	szt.	4,00	
					RAZEM	4,00
12 5	KNR 4-01 0348-5 02	B-01.00	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
			(1,9+2,0)*2,9	m ²	11,31	
					RAZEM	11,31
12 6	KNR 4-01 0303-6 02	B-03.00	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg.- zamurowanie otworu drzwiowego	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1,0*2,0	m ²	2,00	
					RAZEM	2,00
12	KNR 4-01 0329-7 02	B-01.00	Wykucie otworu na drzwi w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.- pomieszczenie obok 1,0*2,0	m ²		
				m ²	2,00	
					RAZEM	2,00
12		E-01.00	Dostosowanie instalacji elektrycznej do powiększonego pomieszczenia 1	kpl.		
				kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
12	KNR 4-01 0708-9 01	B-03.00	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1,0*2,0*2	m		
				m	4,00	
					RAZEM	4,00
13	KNNR 7 0503-08 0	B-03.00	Drzwi wewnętrzne drewniane z okleiną HPL 0,8*2,0	m ²		
				m ²	1,60	
					RAZEM	1,60
13	KNR 4-01 0819-1 15	B-01.00	Rozebranie posadzki z płytek i lastriko (5,8*2,9)+(4,4*3,2)	m ²		
				m ²	30,90	
					RAZEM	30,90
13	NNRNKB 202 2 1130-02	B-03.00	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.131	m ²		
				m ²	30,90	
					RAZEM	30,90
13	KNR-W 2-02 3 1131-01	B-03.00	Posadzki z wykładziny winylowej gr. 2,0mm typu OPTIMA f-my TARKETT z wywinięciem na ściany /z cokołem wys. 15 cm/ poz.132	m ²		
				m ²	30,90	
					RAZEM	30,90
13	KNR 2-02 2004-4 05	B-03.00	Obudowy rur płytami gipsowo-kartonowymi zwykłych na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 3,5*0,6+0,4*2,9	m ²		
				m ²	3,26	
					RAZEM	3,26
13	NNRNKB 202 5 1134-02	B-03.00	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - dwukrotnie Krotność = 2 (5,8*2,9)+(4,4*3,2)	m ²		
	sufit		(5,8*2+2,9*2+3,2*2+1,3*2)*2,9	m ²	30,90	
	ściany		16	m ²	76,56	
	uzupełnienia			m ²	16,00	
					RAZEM	123,46
13	KNNR 2 1401-05 6	B-03.00	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania poz.135	m ²		
				m ²	123,46	
					RAZEM	123,46
13	KNR 4-01 0106-7 04	B-01.00	Usunięcie z budynku gruzu poz.138	m ³		
				m ³	3,65	
					RAZEM	3,65
13	KNR 4-01 0108-8 18 0108-20	B-01.00	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu na odległość 20 km (z uwzględnieniem kosztu wysypiska) poz.123+poz.125*0,065+poz.127*0,12+poz.131*0,03	m ³		
				m ³	3,65	
					RAZEM	3,65